

OBIECTIVUL: "Construire Camin Cultural in localitatea Birda , comuna Birda , jud.Timis
OBIECTUL: Cheltuieli pentru amenajarea terenului - CHELTUIELI FINANTATE DE U.A.T BIRDA

BENEFICIAR: COMUNA BIRDA , JUD.TIMIS

Formularul F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Nr. crt.	Nr. cap. /	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii Lei	Mii Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii si instalatii		
2	1	Lucrari de pregatire teren		
3		TOTAL I		
4	II	Montaj		
5		TOTAL II		
6	III	Procurare		
7	1	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
8	2	Utilaje si echipamente de transport		
9	3	Dotari		
10		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
Taxa pe valoarea adaugata:				
TOTAL VALOARE:				

Cursul de referinta: 4.5 Lei/Euro,

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT

Obiectul: Amenajarea terenului

Devizul: Lucrari de pregatire teren

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine	100 mp	26,4000		
1.1	99911	Muncitor deservire gospodarie comunală categoria I	ora	186,6480		
2	TSC02XC	Sap. mec. cu excavator pneuri 0,21-0,39mc, motor ard.int., pamant umid. nat., desc. in auto, teren cat. I- decapare strat vegetal	100 metri cubi	7,9200		
2.1	2952260001637	Excavator pe pneuri cu comanda hidraulica cu motor termic (buldoexcavator)	ora	66,7656		
3	TRA01A03 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	1 425,0000		
3.1	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,0143		
3.2	8888895	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 3 km	tona	1 425,0000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT

Obiectul: Amenajarea terenului

Devizul: Lucrari de pregatire teren

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,0143		
2	99911	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria I	186,6480		
Total ore manopera:			186,6623		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT

Obiectul: Amenajarea terenului

Devizul: Lucrari de pregatire teren

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	29522600016 37	Excavator pe pneuri cu comanda hidraulica cu motor termic (buldoexcavator)	66,7656		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT

Obiectul: Amenajarea terenului

Devizul: Lucrari de pregatire teren

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888895	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 3 km	1 425,0000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

OBIECTIVUL: "Construire Camin Cultural Birda in localitatea Birda, comuna Birda, jud.Timis

OBIECTUL: Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala- CHELTUIELI FINANTATE DE U.A.T BIRDA

BENEFICIAR: COMUNA BIRDA

Formularul F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Nr. crt.	Nr. cap. /	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii Lei	Mii Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii si instalatii		
2	1	Spatii verzi		
3		TOTAL I		
4	II	Montaj		
5		TOTAL II		
6	III	Procurare		
7	1	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
8	2	Utilaje si echipamente de transport		
9	3	Dotari		
10		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
Taxa pe valoarea adaugata:				
TOTAL VALOARE:				

Cursul de referinta: 4.5 Lei/Euro,

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT

Obiectul: Amenajare protectia mediului si aducere la starea initiala

Devizul: SPATII VERZI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	7,6900		
1.1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	28,6068		
2	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 10 cm grosime	mp	769,0000		
2.1	90311	Peisagist categoria I	ora	84,5900		
3	TSH09A1	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	7,6900		
3.1	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	30,4524		
3.2	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	37,0657		
4	YC01	Diferenta pret material lei- Jardiniere din beton, pereti verticali cu tencuiala mozaicata, finisaj la partea superioara din gresie cu picurator- 45.4 mp	lei	4 750,0000		
4.1	20019322	Diferenta pret material	lei	4 750,0000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT

Obiectul: Amenajare protectia mediului si aducere la starea initiala

Devizul: SPATII VERZI

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	20019322	Diferenta pret material	Depozit	4 750,0000	lei			0,0048	
2	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	Depozit	30,4524	kg			0,0308	
TOTAL Lei:									
Greutate:									0,0355

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT

Obiectul: Amenajare protectia mediului si aducere la starea initiala

Devizul: SPATII VERZI

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	90321	Peisagist categoria a II-a	37,0657		
2	90311	Peisagist categoria I	84,5900		
Total ore manopera:			121,6557		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT

Obiectul: Amenajare protectia mediului si aducere la starea initiala

Devizul: SPATII VERZI

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	28,6068		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

OBIECTIVUL: "Construire Camin Cultural in localitatea Birda, comuna Birda, jud.Timis

OBIECTUL: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului- Cheltuieli finantate de U.A.T

BENEFICIAR: COMUNA BIRDA

Formularul F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Cap. 2.1 Racord energie electrica

Nr. crt.	Nr. cap. /	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii Lei	Mii Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii si instalatii		
2	2,1	Racord energie electrica		
4		TOTAL I		
5	II	Montaj		
6		TOTAL II		
7	III	Procurare		
8	1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj- sistem stalpi solari		
9	2	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
10	3	Dotari		
11		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
Taxa pe valoarea adaugata:				
TOTAL VALOARE:				

Cursul de referinta: 4.5 Lei/Euro,

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
 Obiectul: LUCRARI SUPORTATE DE PRIMARIE
 Devizul: Instalatii electrice exterioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	60,0000		
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	375,6000		
2	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	15,0000		
2.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	15,3750		
2.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	9,1500		
3	TSD04D1	Compactarea cu maini de mana a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	60,0000		
3.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	6,0000		
3.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	30,0000		
3.3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	10,2000		
4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	120,0000		
4.1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	tona	120,0000		
5	EA01D%	Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: peste 25 mm, inclusiv - montat aparent pe dibluri din material plastic	m	120,0000		
5.1	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	2,4000		
5.2	7819201	Material marunt	%	1,0000		
5.3	320556	Electrician categoria a V-a	ora	48,0000		
5.4	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	7,2000		
5.5	Material	Tub protectie cablu d 50 gofrat albastru dublu strat	m	122,4000		
6	EC03G#	Cablu pentru energie electrica cu sectiunea pana la 10 mmp montat cu scoabe pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	120,0000		
6.1	7801035	Material marunt	%	1,5000		
6.2	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	37,2000		
7	Material	Cablu ACYABY 3x120+70 mmp	m	125,0000		
8	EH05A#	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	2,0000		
8.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	8,2000		
8.2	4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ora	3,0000		
9	ATE01A[1]	Inercarea cablurilor de comanda si semnalizare	buc	10,0000		
9.1	20521	Electrician automatizare categoria a II-a	ora	14,0000		
9.2	4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ora	2,5000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
------------------------	--

TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : **COMUNA BIRDA**OBIECTIVUL : **CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA BIRDA,
COMUNA BIRDA, JUD. TIMIȘ****F4 – Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Instalații Electrice Exterioare**

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cant.	Pret unitar - lei / um -	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Fișa tehnică atașată
1	Sistem Solar	buc	6				Fișa tehnică Nr. EX 1

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : **COMUNA BIRDA**
 OBIECTIVUL : **CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA BIRDA,**
COMUNA BIRDA, JUD. TIMIȘ

FISA TEHNICA NR. : **EX 1**
 UTILAJUL, ECHIPAMENTUL: **Sistem Solar**
 OBIECTUL: **INSTALAȚII**

Nr. crt.	Parametrii și condiții impuse de proiectant	Nr. crt.	Date prezentate de contractant (ofertant)
	A		B
1	2	3	4
1.	Parametrii tehnici și funcționali : - Panou solar fotovoltaic 30W - Acumulator 12 V/22Ah - Cutie baterii 203/96/223 - Corp iluminat Φ 650 mm / H = 620 mm, echipat cu surse LED 3 LED x 3 W, 6500 K; - Hutil stâlp montaj 3,5 ml - Φ stâlp montaj 60 mm		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Fiabilitate ridicată; - Echipament fabricat în conformitate cu standardele internaționale: - ISO 9001; - ISO 14001.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Producătorul și furnizorul certificat ISO 9001 și 14001.		
4.	Condiții de garanție și postgaranție: - Termen de garanție minim 24 luni - Termen de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanție 5 zile - Asigurarea pieselor de schimb în afara perioadei de garanție 10 zile		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: Furnizorul va livra cumpărătorului un set de instrucțiuni tehnice privind montajul utilajului, cât și instrucțiuni de reglare, utilizare și întreținere		

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
Obiectul: LUCRARI SUPTATE DE PRIMARIE
Devizul: Instalatii electrice exterioare

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	5,5000		
2	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	7,2000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
Obiectul: LUCRARI SUPTATE DE PRIMARIE
Devizul: Instalatii electrice exterioare

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	120,0000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
Obiectul: LUCRARI SUPORTATE DE PRIMARIE
Devizul: Instalatii electrice exterioare

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	6,0000	mc			6,0000	
2	Material	Cablu ACYABY 3x120+70 mmp	Depozit	125,0000	m			0,0000	
3	7801035	Material marunt	Depozit	1,5000	%			0,0000	
4	7819201	Material marunt	Depozit	1,0000	%			0,0000	
5	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	15,3750	mc			20,7562	
6	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	Depozit	2,4000	kg			0,0024	
7	Material	Tub protectie cablu d 50 gofrat albastru dublu strat	Depozit	122,4000	m			0,0000	
TOTAL Lei:									
Greutate:									26,7586

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
Obiectul: LUCRARI SUPTATE DE PRIMARIE
Devizul: Instalatii electrice exterioare

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20521	Electrician automatizare categoria a II-a	14,0000		
2	320556	Electrician categoria a V-a	48,0000		
3	11531	Instalator electrician categoria a III-a	45,4000		
4	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	10,2000		
5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	375,6000		
6	19621	Sapator categoria a II-a	39,1500		
Total ore manopera:			532,3500		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

OBIECTIVUL: "Construire Camin Cultural in localitatea Birda, comuna Birda, jud.Timis

OBIECTUL: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului- Cheltuieli finantate de U.A.T

BENEFICIAR: COMUNA BIRDA , JUD TIMIS

Formularul F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte				
Cap. 2.2 Racord acces + alimentare cu apa si canal				
Nr. crt.	Nr. cap. /	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii Lei	Mii Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii si instalatii		
2	2.2.1	Racord acces + amenajari incinta		
3	2.2.2	Rețele exterioare de apa si canal		
4		TOTAL I		
5	II	Montaj		
6		TOTAL II		
7	III	Procurare		
8	1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj		
9	2	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
10	3	Dotari		
11		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
Taxa pe valoarea adaugata:				
TOTAL VALOARE:				

Cursul de referinta: 4.5006 Lei/Euro,

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
 Obiectul: Cheltuieli pentru asig. utilitatilor obiectivului
 Devizul: Racord acces si amenaj. incinta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DD02A2	Asim.- Pavaj executat cu pavele autoblocante grosime 10 cm, pe un	mp	1080	0	0
1.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	136.08	0	0
1.2	2205252	Pavele autoblocante 10 cm	mp	1080	0	0
1.3	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in	mc	18.36	0	0
1.4	12811	Pavator categoria I	ora	183.6	0	0
1.5	12821	Pavator categoria a II-a	ora	183.6	0	0
1.6	12831	Pavator categoria a III-a	ora	356.4	0	0
1.7	4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	2.052	0	0
1.8	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	1.728	0	0
2	TSD16A1	Strat de repartitie din balast , grosime 25 cm	mc	270	0	0
2.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in	mc	27	0	0
2.2	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	337.5	0	0
2.3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	48.6	0	0
2.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	72.8973	0	0
2.5	4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	26.46	0	0
3	DE13A1	Amenajare alei pietonale- dale din beton 6 cm	mp	131	0	0
3.1	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	209.6	0	0
3.2	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.655	0	0
3.3	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	6.681	0	0
3.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.013	0	0
3.5	2800167	Placa beton pentru pavaje 6 cm grosime	mp	132.965	0	0
3.6	12811	Pavator categoria I	ora	34.0587	0	0
3.7	12821	Pavator categoria a II-a	ora	34.0587	0	0
4	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc-trotuar perimetral de protectie latime 0.5	mp	20	0	0
4.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1.16	0	0
4.2	2600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	1.7	0	0
4.3	2903153	Scandura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	m	4	0	0
4.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.2	0	0
4.5	2100921	Beton de ciment B 75, stas 3622	mc	1.62	0	0
4.6	12611	Mozaicar categoria I	ora	3.2	0	0
4.7	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	3.2	0	0
4.8	12811	Pavator categoria I	ora	0.8	0	0
4.9	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.2	0	0

4.10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.8	0	0
5	CO03A#	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza m 100-T ,5 cm, pe fundatie	m	320	0	0
5.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	4280	0	0
5.2	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	9.92	0	0
5.3	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	16.64	0	0
5.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	4.16	0	0
5.5	2800246	Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	321.6	0	0
5.6	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	198.4	0	0
5.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	25.6	0	0
5.8	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	12.8	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%	0	0	0	0	0
Sanatate	%	0	0	0	0	0
Somaj	%	0	0	0	0	0
Fond de risc	%	0	0	0	0	0
Fond de	%	0	0	0	0	0
Concedii si	%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0
Cheltuieli	%				0
Profit	%				0

Total General fara TVA	0
TVA (19%)	0
TOTAL GENERAL (Lei)	0

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
 Obiectul: Cheltuieli pentru asig.utilitati obiectiv
 Devizul: Racord acces si amenaj.incinta

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	45,3600	mc			45,3600	
2	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	7,3730	mc			7,3730	
3	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	Depozit	337,5000	mc			573,7500	
4	2100921	Beton de ciment B 75, stas 3622	Depozit	1,6200	mc			3,6126	
5	2600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	Depozit	1,7000	kg			0,0019	
6	2800246	Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	Depozit	321,6000	m			35,3760	
7	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	Depozit	209,6000	kg			0,2117	
8	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	4 280,0000	kg			4,3228	
9	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	0,6550	mc			0,8842	
10	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	152,7200	mc			206,1720	
11	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	7,8410	mc			10,5853	
12	2205252	Pavele autoblocante 10 cm	Depozit	1 080,0000	mp			1 080,0000	
13	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	Depozit	9,9200	mc			15,8720	
14	2800167	Placa beton pentru pavaje 6 cm grosime	Depozit	132,9650	mp			9,0416	
15	2903153	Scandura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	Depozit	4,0000	m			0,0030	
TOTAL Lei:									
Greutate:								1 992,5662	

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
Obiectul: Cheltuieli pentru asig.utilitati obiectiv
Devizul: Racord acces si amenaj.incinta

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	12621	Mozaicar categoria a II-a	3,2000		
2	12611	Mozaicar categoria I	3,2000		
3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	48,6000		
4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	27,4000		
5	12821	Pavator categoria a II-a	290,7560		
6	12831	Pavator categoria a III-a	356,4000		
7	12841	Pavator categoria a IV-a	198,4000		
8	12811	Pavator categoria I	218,4587		
Total ore manopera:			1 146,4147		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
Obiectul: Cheltuieli pentru asig.utilitati obiectiv
Devizul: Racord acces si amenaj.incinta

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1,7280		
2	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	12,8000		
3	4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	28,5120		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSD31A#	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2, montat:...in nise (cu rama)	buc	1,0000		
1.1	2501667	Geam tras mat pentru hidranti de incendiu	buc	1,0000		
1.2	6607551	Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 50 M 100-500 g2x4 s1733	buc	1,0000		
1.3	7324302	Hidrant de incendiu, interior, avand diametrul de 2	buc	1,0000		
1.4	7336446	Rama metalica pentru hidr.de inc. (interior) tip b	buc	1,0000		
1.5	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in siccitat,grund miniu pb,etc.)	%	2,0000		
1.6	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	5,0500		
1.7	6619047	Furtun cauciucat pentru incendiu tip D 11/2 s 2164	m	120,0000		
2	IC36H1	Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare prin impuscarea bolt otel pe beton...d=2 toli	buc	4,0000		
2.1	4204109	Bratara tevi instalatii apa si gaze 2	buc	4,0000		
2.2	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	4,0000		
2.3	5893464	Bolt de impuscat	buc	4,0000		
2.4	7308310	Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	kg	0,0240		
2.5	7308499	Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	buc	4,0000		
2.6	11711	Instalator incalzire categoria I	ora	0,1600		
2.7	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	ora	0,1200		
3	AcA43D+	Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare...D = 110 mm	m	20,0000		
3.1	20019501	Bile-manele rasoase D=15-18 cm	mc	0,0720		
3.2	20000146	Montator conducte	ore	3,6600		
3.3	20000147	Muncitor deservire C.M.	ore	1,9000		
3.4	20000366	Utilaj de intindere teava	ore	0,8000		
3.5	20000367	Macara	ore	2,0000		
3.6	20019520	Tub <saferkit> pehd d.110x4,3mm l3m	buc	20,3000		
3.7	20019540	Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm	buc	2,0000		
4	RPCXA01A	Sapatara manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	45,0000		
4.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	281,7000		
5	ACE08A1	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	15,0000		
5.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	9,1500		
5.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	15,3750		
6	TSD04D1	Compactarea cu maui de mana a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	30,0000		
6.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3,0000		
6.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	15,0000		
6.3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	5,1000		
7	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	30,0000		
7.1	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	30,0000		
8	AcD27A1+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinare prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 1m	m	40,0000		
8.1	320548	Instalator categoria a IV-a	ora	5,2000		
8.2	20000002	Muncitor deservire	ora	1,2000		
8.3	2303587	Tub PVC KG d110	m	40,8000		
9	AcD27B1+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinare prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=150-200 mm , lungime tronson teava 1m	m	25,0000		
9.1	320548	Instalator categoria a IV-a	ora	4,2500		
9.2	20000002	Muncitor deservire	ora	0,7500		
9.3	2303588	Tub PVC KG d160	m	25,5000		
10	AcD27A1+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinare prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 1m	m	30,0000		
10.1	320548	Instalator categoria a IV-a	ora	3,9000		
10.2	20000002	Muncitor deservire	ora	0,9000		
10.3	11430508	Teava uPVC-KG cu mufa si gam. SN4 D=125x3.0mm; L=1.0m	buc	30,6000		
11	AcD28A3+	Piese de legatura Wavin PVC-KG imbinare prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal	buc	30,0000		

		de:...Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,			
11.1	320548	Instalator categoria a IV-a	ora	6,9000	
11.2	20000002	Muncitor deservire	ora	1,5000	
11.3	2304415	COT PVC-KG 90 GR D=110	buc	15,0000	
11.4	2308355	PIESA DE CURATIRE PP D=110	buc	15,0000	
12	AcE165A0 4+	Camin de vizitare PE VALROM, cu baza inchisa cu piesa superioara reglareMonostrat, H = 2000 mm	buc	7,0000	
12.1	20027639	Piesa fixare prelungire camin	buc	7,0000	
12.2	20027640	Garnitura etansare camin	buc	7,0000	
12.3	20027641	Solutie unguenta	kg	0,7280	
12.4	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	ora	3,8990	
12.5	320550	Muncitor necalificat categoria I	ora	1,0780	
12.6	20027616	Piesa sup.regl. <kompactkit> v 100-300 pt.camine pehd	buc	7,0000	
12.7	20027535	Camin vizitare compact 1in d.400 1out d.400 ht=2500	buc	7,0000	
12.8	20027618	Capac camin <kompactkit> pehd dn640-dext700	buc	7,0000	
13	ACA11A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de...63-75mm	ml	50,0000	
13.1	2958953	Bile manele lmin = 9m; dmin = 16cm	mc	0,1800	
13.2	12051	Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	ora	48,5000	
13.3	20000007	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	ore	47,5000	
13.4	20000009	Tirfor 1,5 Tf	ore	7,5000	
13.5	7819201	Material marunt	%	2,0000	
13.6	6701101	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 50x2.0 cod 64000064	m	50,7500	
14	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.	mc	26,0000	
14.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	54,8600	
14.2	19821	Muncitor deservire st.beton categoria a II-a	ora	3,6400	
15	RPCA06A1	Umpluturi de pamant,executate in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maui de mana si in cantitati pâna la 20 mc,...la un punct de lucru	mc	22,0000	
15.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2,2000	
15.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	17,5998	
16	ACE08A1	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	8,0000	
16.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	4,8800	
16.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	8,2000	
17	RPSF08	Efectuarea probelor de etanseitate la presiune si spalarea cond.de pa la inst.cu tevi ol,pvc,tip g/m	m	250,0000	
17.1	6202894	Apa	mc	3,5000	
17.2	7309637	Cloramina b	kg	4,2500	
17.3	100	Muncitor calificat	ora	57,5000	
18	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	14,3300	
18.1	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	14,3300	
19	RTR1RC 112A3	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa...transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode care se transporta pe teren accidentat sau pe scari	buc	20,0000	
19.1	10231	Betonist categoria a III-a	ora	21,0000	
20	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	20,0000	
20.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	17,7198	
21	TsD04XC	Compactarea cu maui de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant coroziv 20cm	mc	20,0000	
21.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	15,0000	
21.2	6202820	Apa potabila	mc	2,0000	

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Fond de risc	%					
Concedii si indemnizatii	%					

Somaj	%					
Fond de garantare	%					
Sanatate	%					

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202894	Apa	Depozit	3,5000	mc			0,0000	
2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	5,2000	mc			0,0000	
3	6202820	Apa potabila	Depozit	2,0000	mc			0,0000	
4	20019540	Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm	Depozit	2,0000	buc			0,0000	
5	2958953	Bile manele lmin = 9m; dmin = 16cm	Depozit	0,1800	mc			0,0000	
6	20019501	Bile-manele rasinoase D=15-18 cm	Depozit	0,0720	mc			0,0000	
7	5893464	Bolt de impuscat	Depozit	4,0000	buc			0,0000	
8	4204109	Bratara tevi instalatii apa si gaze 2	Depozit	4,0000	buc			0,0000	
9	20027535	Camin vizitare kompact 1in d.400 1out d.400 ht=2500	Depozit	7,0000	buc			0,0000	
10	20027618	Capac camin <kompactkit> pehd dn640-dext700	Depozit	7,0000	buc			0,0000	
11	7308310	Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	Depozit	0,0240	kg			0,0000	
12	7308499	Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	Depozit	4,0000	buc			0,0000	
13	7309637	Cloramina b	Depozit	4,2500	kg			0,0000	
14	2304415	COT PVC-KG 90 GR D=110	Depozit	15,0000	buc			0,0000	
15	6619047	Furtun cauciucat pentru incendiu tip D 11/2 s 2164	Depozit	120,0000	m			0,0000	
16	6607551	Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 50 M 100-500 g2x4 s1733	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
17	20027640	Garnitura etansare camin	Depozit	7,0000	buc			0,0000	
18	2501667	Geam tras mat pentru hidranti de incendiu	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
19	7324302	Hidranta de incendiu, interior, avand diametrul de 2	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
20	7819201	Material marunt	Depozit	2,0000	%			0,0000	
21	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	Depozit	2,0000	%			0,0000	
22	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	23,5750	mc			0,0000	
23	2308355	PIESA DE CURATIRE PP D=110	Depozit	15,0000	buc			0,0000	
24	20027639	Piesa fixare prelungire camin	Depozit	7,0000	buc			0,0000	
25	20027616	Piesa sup.regl. <kompactkit> v 100-300 pt.camine pehd	Depozit	7,0000	buc			0,0000	
26	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	Depozit	4,0000	buc			0,0000	
27	7336446	Rama metalica pentru hidr.de inc. (interior) tip b	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
28	20027641	Solutie unguenta	Depozit	0,7280	kg			0,0000	
29	6701101	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 50x2.0 cod 64000064	Depozit	50,7500	m			0,0000	
30	11430508	Teava uPVC-KG cu mufa si garn. SN4 D=125x3.0mm; L=1.0m	Depozit	30,6000	buc			0,0000	

31	20019520	Tub <safekit> pehd d.110x4,3mm l3m	Depozit	20,3000	buc			0,0000	
32	2303587	Tub PVC KG d110	Depozit	40,8000	m			0,0000	
33	2303588	Tub PVC KG d160	Depozit	25,5000	m			0,0000	
TOTAL Lei:									
Greutate:									0,0000

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
Obiectul: LUCRARI SUPORTATE DE PRIMARIE
Devizul: [1.4]-Rețele exterioare apa - canal

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10231	Betonist categoria a III-a	21,0000		
2	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	3,8990		
3	12051	Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	48,5000		
4	320548	Instalator categoria a IV-a	20,2500		
5	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	0,1200		
6	11711	Instalator incalzire categoria I	0,1600		
7	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	5,0500		
8	20000146	Montator conducte	3,6600		
9	100	Muncitor calificat	57,5000		
10	20000002	Muncitor deservire	4,3500		
11	20000147	Muncitor deservire C.M.	1,9000		
12	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	5,1000		
13	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	299,4198		
14	19821	Muncitor deservire st.beton categoria a II-a	3,6400		
15	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	15,0000		
16	320550	Muncitor necalificat categoria I	1,0780		
17	19621	Sapator categoria a II-a	101,4898		
Total ore manopera:			592,1166		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
Obiectul: LUCRARI SUPTATE DE PRIMARIE
Devizul: [1.4]-Rețele exterioare apa - canal

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000367	Macara	2,0000		
2	20000007	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	47,5000		
3	20000009	Tirfor 1,5 Tf	7,5000		
4	20000366	Utilaj de intindere teava	0,8000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
Obiectul: LUCRARI SUPTATE DE PRIMARIE
Devizul: [1.4]-Rețele exterioare apa - canal

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	14,3300		
2	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	30,0000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

OBIECTIVUL: "Construire Camin Cultural in localitatea Birda, comuna Birda, judetul Timis

OBIECTUL: 5.1.1 Organizare de santier- Cheltuieli finantate de UAT Birda

BENEFICIAR: COMUNA BIRDA

Formularul F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Cap. 5.1.1 Organizare de santier

Nr. crt.	Nr. cap. /	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii Lei	Mii Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii si instalatii		
2	1	Constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7		TOTAL I		
8	II	Montaj		
9		TOTAL II		
10	III	Procurare		
11	1	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj		
12	2	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
13	3	Dotari		
15		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
Taxa pe valoarea adaugata:				
TOTAL VALOARE:				

Cursul de referinta: 4.5006 Lei/Euro,

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
 Obiectul: LUCRARI SUPORTATE DE PRIMARIE
 Devizul: Lucrari organizare de santier

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Cheltuieli cu energia electrica si apa	lei	1,0000		
1.1	20019322	Diferenta pret material	lei	1,0000		
Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Obiectivul: CAMIN CULTURAL BIRDA PT
Obiectul: LUCRARI SUPTATE DE PRIMARIE
Devizul: Lucrari organizare de santier

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	20019322	Diferenta pret material	Depozit	1,0000	lei			0,0000	
TOTAL Lei:									
Greutate:									0,0000

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;