

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz RENOVARA ACOPERIS

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCT26B1	MP.	950.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF. SIPCILOR DOLIILLO			
002	RPCH45A1	M	15.000
JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI			
003	RPCT27A1	M	184.000
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *			
004	RPCH07A1	M	110.000
INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI			
005	RPCT05D1	M.C.	6.000
DEMOLAREA ZIDARIEI RERACTARE TOPITA FARA RUPERAREDE CARAMIZI CU VOLUME PESTE 2, 500 MC *			
006	CE01A1	MP.	950.000
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA			
006	2302983	BUC.	9500.000
TIGLA CERAMICA FRANCIA NATUR 49,2X29,5CM S515			
006	2303365	BUC.	280.000
OLANA 400X180/140X74/59 NETRATATA CAL.1 S515			
007	TRI1AA01A2	TONA	18.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG. 2			
008	TRA01A03P	TONA	18.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM			
009	RPCH13B1	MP.	30.000
STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN. FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.LONGIT.CU CONSOL.APARENT.GEL.SI P			
010	RPCH15A1	M	35.000
INLOC.PAZIEI DE LEMN DETERIORATE LA STREAS.SAU CALCAN PAZIE SIMPLA *			
011	RPCR36A1	MP.	57.000
VOPSITUL STREASINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI *			

012 CE13C1 M 144.000
JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI
ROTUNDE D=15CM UZINATE

013 CE14C1 M 40.000
BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=
15,4 CM UZINATE

014 RPCXH10A MP. 150.000
MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA
TUBULARA INTER. SAU EXTER.INCL.PLATFORME
STREASINA PLASA PROT

015 TRA02A__ TONA 42.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= __ KM.

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz REPARATII SI ZUGRAVELI FATADA

=====
Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.
=====

001 RPCT14B1 MP. 312.000
DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN CALCIO
-VECCHIO SAU STROPITE CU MORTAR DE VAR
SI ADAOS DE CIMEN

002 TN-IZT161XA[1]MP. 312.000
ARMARE TENCUIELI CU PLASA DIN FIBRA DE
STICLA SI ADEZIV DE POLISTIREN

003 RPCT33A1 MP. 3.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

004 TNZ10XA BUC. 3.000
BOIANDRUGI (GRINZI) PRECOMPRIMATI IN
INVELIS CERAMIC TIP POROTHERM 120X65 MM,
PENTRU SUSTINEREA ZIDARIEI DE DEASUPRA
GOLURILOR IN ZIDARIE PENTRU USI SI
FERESTRE

004 2905864 BUC. 3.000
BOIANDRUG (GRINDA) IN INVELIS CERAMIC
TIP POROTHERM 120x65 mm L=1,75 M

005 CK14I1 MP. 2.700
USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU
SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP, ETANSATE CU
SPUMA

005 6306586 BUC. 1.000
USA DIN PROFILE PVC 2000X1350 MM,
INCLUSIV ACCESORIILE

006 TN-TMP01A MP. 0.930
FERESTRE DIN MASE PLASTICE CU UNUL SAU
MAI MULTE CANATURI, LA CONSTRUCTII CU
INALTIMEA DE PANA LA 35M INCLUSIV,
ETANSATE CU BANDA

006 3416142 MP. 0.930
FEREASTRA DIN PVC CU UN CANAT 1570x560
MM

007 RPCJ13C1 M 52.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

008 TN-VOP13XA MP. 780.000
VOPSITORII EXTERIOARE CU VOPSELE
LAVABILE DEKO EXECUTATE MANUAL CU
TRAFLETELE , DOUA STRATURI , LA
CONSTRUCTII EXISTENTE, APLICATE PE
TENCUIELI DRISCUITE.

008 3416452 KG 388.600
VOPSEA LAVABILA PENTRU EXTERIOR "INNEN
WEISS"

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz REPARATII SCARI DE ACCES

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001 RPCXL03A           M           10.000
TREPTE SI CONTRATREPTEDIN MORTAR CIMENT
M-100 SCLIVISITE SAU ROLATE PE SUPORT
MORTAR DE 3CM.GROS

002  CI05B1           MP.           6.000
PLACAJ CU PLACI CESAROM LA INTERIOR SI
EXTERIOR 20X20-40X40MM CU MORTAR CIMENT

002  2405723          MP.           6.300
PLACI CESAROM GLAZURATE SIMPLE MARON 40X
40X 6 C. 1 S7813

002  2101328          KG           14.400
@MORT ADEZ PT PLAC CU GRESIE+FAIANTA
LATICRETE COD L317

003  RPCT39A1         KG           150.000
DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI
PARAPETELOR METALICE MONTATE IN BETON *

004  RPCT29A1         MP.           37.000
DEFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

005  CG01D1           MP.           37.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

005  2101183          M.C.           1.147
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

006  CI05B1           MP.           37.000
PLACAJ CU PLACI CESAROM LA INTERIOR SI
EXTERIOR 20X20-40X40MM CU MORTAR CIMENT

006  2405723          MP.           38.850
PLACI CESAROM GLAZURATE SIMPLE MARON 40X
40X 6 C. 1 S7813

006  2101328          KG           88.800
@MORT ADEZ PT PLAC CU GRESIE+FAIANTA
LATICRETE COD L317

007  CL20B1           KG           150.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

008  CH01A1           M           25.000
TREPTE BETON SIMPLU EXECUTATE BRUT
PENTRU A FI PLACATE

009  CI05B1           MP.           22.000
PLACAJ CU PLACI CESAROM LA INTERIOR SI
EXTERIOR 20X20-40X40MM CU MORTAR CIMENT

009  2405723          MP.           23.100
```

PLACI CESAROM GLAZURATE SIMPLE MARON 40X
40X 6 C. 1 S7813

009 2101328 KG 52.500
@MORT ADEZ PT PLAC CU GRESIE+FAIANTA
LATICRETE COD L317

010 RPCXL03A M 16.000
TREPTE SI CONTRATREPTEDIN MORTAR CIMENT
M-100 SCLIVISITE SAU ROLATE PE SUPORT
MORTAR DE 3CM.GROS

011 CI05B1 MP. 8.000
PLACAJ CU PLACI CESAROM LA INTERIOR SI
EXTERIOR 20X20-40X40MM CU MORTAR CIMENT

011 2405723 MP. 8.400
PLACI CESAROM GLAZURATE SIMPLE MARON 40X
40X 6 C. 1 S7813

011 2101328 KG 19.200
@MORT ADEZ PT PLAC CU GRESIE+FAIANTA
LATICRETE COD L317

012 TRA02A50 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)